Marti
Gesamtleistungen

Foto: Frank Blümler, Frankfurt am Main

FELIX PLATTER-SPITAL
BASEL

AUFTRAG
Neubau Felix Platter-Spital, Basel

BAUHERR
Felix Platter-Spital, Basel

TOTALUNTERNEHMER
ARGE HandinHand bestehend aus:
Marti Gesamtleistungen AG, Bern
BAM Swiss AG und BAM Deutschland AG

ARCHITEKT
Wörner Traxler Richter GmbH, Frankfurt am Main
Holzer Kobler Architekten GmbH, Zürich

BAUINGENIEUR
Gruner AG, Basel

ELEKTROINGENIEUR
Enerpeak AG, Dübendorf

HT-INGENIEUR
Brunner Haustechnik AG, Wallisellen

BAUPHYSIK
Gruner AG, Basel

AUSFÜHRUNGSDAUER
2015-2019

Marti Gesamtleistungen AG
Lagerhausweg 10 3018 Bern Tel. +41 31 998 73 73 www.marti-gesamtleistungen.ch gesamtleistungen@martiag.ch

FELIX PLATTER-SPITAL
BASEL

KONZEPT
Stahlbetonskelettkonstruktion mit massiven Kernen und massiven Aussenfassaden
U2 Einstellhalle mit 150 Parkplätzen
U1 Technik und Logistik
EG Behandlung und Tagesklinik
E1 bis E4 Bettenstationen und Verwaltung

GEBÄUDEHÜLLE
Fassade:
Lochfassade, Holz-Metall-Fenster, Aussenputz auf hinterlüfteter Trägerplatte

Flachdach:
Extensiv begrünt

AUSBAU
Gebäudetechnik:

ELT:	1‘600 kVA
Notstrom:	1‘100 kVA
Kälte:	700‘000 kWh/a
Lüftung:	180‘000 m³/h
Wärme:	2‘500 mWh/a

Übriger Ausbau:
Leichtbaukonstruktion

KENNZAHLEN NACH SIA 416

Spital:		Einstellhalle:	
GF	38'464 m²	GF	6‘017 m²
NGF	34'808 m²	NGF	5‘710 m²
NF	19'362 m²	NF	1‘995 m²
GV	161‘800 m³	GV	18‘773 m³

BAUSUMME
CHF 208 Mio.

BIM ANWENDUNGSFALL
BIM2Field
AsBuild-Modellierung
BIM2FM



Marti Gesamtleistungen AG
Lagerhausweg 10 3018 Bern Tel. +41 31 998 73 73 www.marti-gesamtleistungen.ch gesamtleistungen@martiag.ch